

Građevina: Nerazvrstana cesta Orlovac - Dražica

Ukupna duljina dionice: 1150 m

Širina asfaltnog kolnika: 4,00 m

Troškovnik radova

Red. br.	O.č. U.	OPIS RADA	jed. mj.	količina	jed. cij.	cijena
1.) ZEMLJANI RADOVI						
1.1.		Fino planiranje tamponske podloge Rad obuhvaća fino planiranje i valjanje posotjeće kamene podloge. (1.150,00m x 5,0m = 5.750,00m ²)	m ²	5750,00		0,00
Ukupno 1.) ZEMLJANI RADOVI (EUR):						0,00
2.) ASFALTERSKI RADOVI						
2.1		Izrada asfalta AC 16 surf 50/70 Izrada nosivo habajućeg asfaltnog sloja AC 16 surf 50/70 AG4 M4 (BNHS 16) debljine 6,0cm uvaljano. Rad obuhvaća izradu i prijevoz asfaltnne mješavine, prevoz radnika strojeva i opreme, te ugradnju asfaltnne mješavine. Obračun po m ² ugrađenog asfalta. (1150,00m x 4,0m = 4.600,00m ²)	m ²	4600,00		0,00
Ukupno 2.) ASFALTERSKI RADOVI (EUR):						0,00
REKAPITULACIJA:						
1. ZEMLJANI RADOVI						0,00
2. ASFALTERSKI RADOVI						0,00
U K U P N O (EUR):						0,00
PDV 25% (EUR):						0,00
S V E U K U P N O (EUR):						0,00